Faisceaux Pré-Terminés LANmark

- Solution idéale pour le câblage haute densité et les centres de données
- Les faisceaux sont disponibles en unités Jack-Jack, Jack-Plug ou Plug-Plug
- Les faisceaux sont disponibles avec 6,12 ou 24 unités
- Les performances supportées sont Cat.6, 6A, 7 ou 7A
- Entièrement écranté et conforme aux exigences de la diaphonie exogène
- Niveau de performance reproductible et stable
- Les unités individuelles sont câblées en hélice pour former un faisceau rond et stable



STANDARDS

ANSI/TIA 568.2-D
ISO/IEC 11801

Conception

Les faisceaux Pré-Terminés LANmark sont des assemblages de 6,12 ou 24 unités pré-terminées. Ils peuvent être constitués d'unités Jack-Jack, Jack-Plug ou Plug-Plug. Les unités sont câblées et assemblées pour éviter tout mouvement entre les unités individuelles.

Chaque câble du faisceau est numéroté aux deux extrémités avec un anneau Helavia afin de permettre une identification facile durant et après installation. Un étiquetage avec code de traçabilité est placé sur le premier câble pour permettre le suivi qualité.

Application

Les faisceaux Pré-Terminés sont particulièrement adaptés là où un déploiement rapide est essentiel. Ils permettent d'installer jusqu'à 24 câbles en une seule fois, sans nécessité de devoir monter des connecteurs sur site.

Performance

Tous les faisceaux sont disponibles dans les performances Cat.6/Classe E, Cat.6A/Classe EA et Cat.7A/Classe FA et satisfont ou dépassent les exigences pour la catégorie/classe donnée comme spécifié dans les normes internationales, européennes et américaines. Lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres composants LANmark de la même catégorie, toutes les configurations de liaison et de canal à 3 et 4 connecteurs, comme spécifié dans les normes, sont prises en charge.

Installation

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Les faisceaux Pré-Terminés LANmark de Aginode permettent de réduire le temps d'installation. Un seul assemblage doit être posé au lieu de 6, 12 ou 24 câbles individuels et de plus le montage des connecteurs est supprimé.

Remarque: les faisceaux sont prévus pour être posés et non tirés.

Garanties

Tous les faisceaux sont testés en usine. Un rapport sous forme électronique peut être délivré sur demande. Les codes de traçabilité garantissent la validité de la performance.

Les installations avec les faisceaux Pré-Terminés LANmark en combinaison avec d'autres composants LANmark d'au moins la même catégorie sont admissibles à la Garantie Système Certifié de Aginode pour une durée de 25 ans y compris les pièces, l'installation, les performances du canal et le support des applications.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.